

DEVIZ DE CHELTUIELI

La reparația îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul parcului urban de autobuze amplasat pe str. Sarmizegetusa 51.

Simbol norme	Denumirea lucrării	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor efectuate
D II55A	Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de 50 mm.	M2	650
RpAcF01F	Ridicarea la nivelul străzilor a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor cu apă și canalizare, înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de 100 kg de placă din B.A. prefabricată, în cazul execuției sub circulație internă.	buc	5
DB16H k=1,25	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, grosimea de 50 mm, cu așternere mecanică (tip BM II).	M2	110
RpDB22F	Așternerea mecanică a mixturilor asfaltice preparate la cald (tip BM II), într-o singură stație cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului și mortarului asfaltic (h=3-14 cm).	t	84

Valoarea estimativă fără TVA-199 999,00 Lei

Inclusiv salariu

Asigurarea socială și medicală

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu

Total

TVA

Total